



Rombehandlingskjema

BOP3100- Bacheloroppgave

Verson 1.0 - 25.05.16

1.0 REVISJONSHISTORIKK

Dato	Versjon	Beskrivelse	Forfatter
25.05.16	0.1	Første utkast	KR

2.0 DISTRIBUSJONSLISTE

Navn / organisasjon	Revisjon	Dato	Telefon / faks
Maxbo	ikke utsendt		6292
DLW Flooring Norway AS	ikke utsendt		22 50 24 00
Norges Kreative høyskole	1.0	25.05.16	815 68 090

3.0 INNLEDNING

Gressvik sykehjem er ett relativt nytt bygg med høy standard, byggeår 2008.
Bygget har lite/ingen skader så behandlingen av overflatene utføres uten forarbeid.

3.1 OBS!

Alle mål må kontrollmåles på stedet!

3.2 Generelt

Dersom det ikke står noe annet beskrevet, males alle vegger i standar hvit NCS 0401 - G42Y, Chi

4.0 BESKRIVELSE

De ti soverommene som skal behandles har ett gulvareal på sammenlagt 181kvm

4.1 Rom

Beskrivelse	Forklaring	Prod / lev	Ant / kv.mr	Pris stk	Pris
Himling	Takmaling S0502Y Gloss 04	Jotun	181		0
Vegg	Veggmaling Lady Sens S1500-N Males to strøk direkte på nåværende maling. 8-10 kvadrat pr liter, pr strøk = 50 liter x2	Jotun	527		
Gulv	Linoleum Granette PUR 117-153 181kvm + 8% Ekstra i bestilling	DLW flooring	196		0

4.3 Total

Beskrivelse	Pris
Rom	####
Rom	####
Totalt eks MVA	####

TOTALT INKL MVA	####
-----------------	------